



Przekrój siatki



Wykaz elementów ogrodzenia z siatki:

1. Kapturek (zaślepka) z PCV odpornego na mróz i promienie UV.
2. Nasadka do słupka podporowego.
3. Przelotka do linki.
4. Opaska do słupka podporowego.
5. Pręt sprężający.
6. Napinacz do linki.
7. Śruba mocująca.
8. Opaska.
9. Linka stal oc. śr. 6,3 mm, naciągowa.
10. Linka stal oc. śr. 6,3 mm mocująca.
11. Siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu stal oc. o śr. 3,5 mm i oczku 60/60.
12. Słupek narożny stal oc. śr. 42,4/3 mm dł. 2600 mm.
13. Słupek pośredni stal oc. śr. 42,4/3 mm dł. 2600 mm.
14. Słupek podporowy stal oc. śr. 42,4/3 mm dł. 2600 mm.
15. Cokół betonowy z obrzeży trawnikowych o wym. 80/300/1000 mm.
16. Stopa z betonu B20.


Stopa betonowa pod słupki i cokół




Inwestor:	Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku ul Główna 3, 95-040 Koluszki		
Obiekt:	Leśniczówka Poćwiardówka		
Temat:	Wymiana ogrodzenia		
Rysunek:	Schemat poglądowy ogrodzenia z siatki		
Projektował:	Data: lipiec 2015 r	Zbigniew Gajda	Podpis: <i>Zbigniew Gajda</i>


Brama wjazdowa rozwieralna do remontu

Wypełnienie bramy i furtki ażurowe z listew drewnianych 90x30x1600 mm



Ogrodzenie na pozostałych bokach działki długości 200,00 m z listew drewnianych 90x30x1300 mm, cokół z obrzeży trawnikowych 80x300x1000 mm



Inwestor:	Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku ul Główna 3, 95-040 Koluszki		
Obiekt:	Leśniczówka Żywocin		
Temat:	Remont ogrodzenia leśniczówki Żywocin		
Rysunek:	Elementy ogrodzenia – brama z furtką		
Projektował:	Data: lipiec 2015 r	Zbigniew Gajda	Podpis: 

Podpis: 